

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ogrodzenie			
1	KNR 4-04 d.1 0101-04	Rozebranie murów i słupów $5*0.9*0.32+(0.32*0.32*0.9)*2$	m ³ m ³	1.624	
				RAZEM	1.624
2	KNR-W 2-02 d.1 1801-02	Cokoły betonowe 5	m m	5.000	
				RAZEM	5.000
3	KNR 2-02 d.1 1807-03	Słupy 2	szł. szł.	2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNR 2-02 d.1 1806-02 Analogia	Ogrodzenia ażurowe 4	m m	4.000	
				RAZEM	4.000
5	KNR 2-02 d.1 0921-05	Licowanie płytkami $0.9*4.5+0.9*5$	m ² m ²	8.550	
				RAZEM	8.550
6	KNR 4-04 d.1 1105-01	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyladowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyladowaniu $1.624+0.0306*4+0.264*4+1.012*0.15*4$	m ³ m ³	3.410	
				RAZEM	3.410
7	KNR 4-04 d.1 1105-02	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyladowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyladowaniu - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km Krotność = 9 $1.624+0.0306*4+0.264*4+1.012*0.15*4$	m ³ m ³	3.410	
				RAZEM	3.410